

## GRÖNKULLAN YHDYSVESIJOHTO

Ohessa ovat uudet määräluettelo ja yksikköhintaluettelo. Pituusleikkauksessa on virheellinen asennussyvyys, tyyppipoikkileikkauksen asennussyvyys 1500 mm on oikein.

Seuraavassa vastauksia esitettyihin kysymyksiin:

K: Putken sijainnin asennustarkkuus suunnitelmiin verrattuna?

V: Linjapoikkeamat sovitaan työmaalla

K: Pohjatutkimus / rakeisuuden varmistaminen asennusalustasta puuttuu.

V: Yksikköhinta- ja määräluettelon mukaan. Pohjatutkimuksia ei ole tehty.

K: Kaivantojen tuenta, määrää ei pysty arvioimaan ilman pohjatutkimusta?

V: Luiskattu kaivanto metsäosuudella. Pohjatutkimuksia ei ole tehty.

K: Louhintakatselmus puuttuu yksikköhinnoista, samoin tärinämittaukset.

V: Lisätty louhintakatselmus yksikköhinta- ja määräluetteloon. Samoin tärinämittaukset

K: Kaivojen katselmointi puuttuu

V: Linjalla ei tiedossa kaivoja, vesijohdon liitoskohtien tarkastus työmaakatselmuksessa.

K: Liikenteenohjaus, jääkö urakkaneuvotteluun.

V: Urakoitsija hoitaa.

K: Suodatinkankaan määrää ei voi arvioida suunnitelman perusteella.

V: Lisätty taulukoihin arviot määristä

K: Työaika ristiriitainen, joissain mainittu aloitus 1.10.15, joissain 15.10.15, valmis 31.12.15, kokonaistyöaika ilmoitettu 3kk

V: Tilaaja pyrkii siihen, että työt aloitetaan 15.10.2015 ja valmiit 21.12.2015.

K: Tarjouspyyntö asiakirjoissa ilmoitettu että, maan jäädyttyä työt keskeytyy ja jäiseen maahan ei asenneta, mahdollinen "talvityölisä"

V: Normaalialueen hyvää rakennustapaa noudattaen. Talvityölisää ei makseta.

K: Ovatko johdot joihin uusi johto liitetään muovisia ja minkä kokoisia ne ovat?

V: Ovat 63 mm muovisia johtoja.

21.9.2015

Jorma Skyttä

Siuntion kunta